

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) по состоянию на 01.07.2023

Во II квартале 2023 года образовательными учреждениями города Кирова заключено 8 энергосервисных контрактов с ООО ТПК «Экосистемы» по оптимизации потребления тепловой энергии:

- 1) МКДОУ «Детский сад № 6» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 79 месяцев. Стоимость контракта – 2 612,22 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 1 175,59 Гкал.
- 2) МКДОУ «Детский сад № 63» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 79 месяцев. Стоимость контракта – 2 372,17 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 1 067,56 Гкал.
- 3) МКДОУ «Детский сад № 172» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 91 месяц. Стоимость контракта – 1 623,42 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 730,593 Гкал.
- 4) МКДОУ «Детский сад № 184» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 91 месяц. Стоимость контракта – 1 684,87 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 758,25 Гкал.
- 5) МКДОУ «Детский сад № 185» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 79 месяцев. Стоимость контракта – 2 321,90 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 1 044,935 Гкал.
- 6) МКДОУ «Детский сад № 188» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 79 месяцев. Стоимость контракта – 3 277,90 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 1 475,16 Гкал.
- 7) МКДОУ «Детский сад № 194» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 91 месяц. Стоимость контракта – 2 304,91 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 1 037,285 Гкал.
- 8) МКДОУ «Детский сад № 199» города Кирова заключен контракт 22.05.2023 сроком на 91 месяц. Стоимость контракта – 1 793,78 тыс. рублей. Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора составит – 807,26 Гкал.

В рамках реализации энергосервисных контрактов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Установка узлов автоматизации системы теплоснабжения.
- Теплоизоляция магистральных трубопроводов.
- Балансировка и регулировка системы отопления.

- Обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

Начиная с 2010 года, в Кировской области заключено 118 энергосервисных контрактов, направленных на снижение затрат по потреблению энергоресурсов. Экономический эффект после проведенных энергоэффективных мероприятий составил 415 747,841 тыс. рублей.

В настоящее время реализуется 69 энергосервисных контрактов по:

- ✓ модернизации уличного освещения на улицах и дворовых территориях;
- ✓ модернизации внутреннего освещения;
- ✓ повышению эффективного использования энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение);
- ✓ оптимизации потребления тепловой энергии.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории Кировской области представлена в таблице.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории Кировской области

по состоянию на 01.07.2023

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
<i>Модернизация уличного освещения</i>										
1	Администрация городского округа "Города Котельнича"	ПАО «Ростелеком»	22.03.2018, 64 месяца	34 518,20	4,5 млн. кВт*ч, 844 тыс. кВт*ч в год	203 453 кВт*ч	4 918 470 кВт*ч	1 617,326	38 168,671	В городе Котельниче проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 1 556 шт.; установка автоматизированной системы управления наружным освещением; замена и установка новых кронштейнов; замена аварийных опор и установка новых опор.
2	Администрация городского округа "Города Вятские Поляны"	ПАО «Ростелеком»	17.07.2018, 72 месяца	37 153,90	4 850 млн. кВт*ч, 808 тыс. кВт*ч в год	172 783 кВт*ч	4 510 409 кВт*ч	2 516,412	41 676,200	В городе Вятские Поляны проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 2 333 шт.; установка автоматизированной системы управления наружным освещением; замена и установка новых кронштейнов; замена аварийных опор и установка новых опор.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
3	Администрация города Кирова	ПАО «Ростелеком»	10.12.2018, 84 месяца,	401 098	63 408 668 кВт*ч, 9 060 000 кВт*ч в год	2 580 355 кВт*ч	29 689 648 кВт*ч	21 503,227	225 847,017	Замена существующих световых приборов, входящие в систему наружного освещения на светодиодные (энергоэффективные) различной мощности на автомобильных дорогах, внутриквартальных, парковых территориях и фасадах жилых домов муниципального образования "Город Киров", в количестве 25 985 шт.; установка автоматизированной системы наружным освещением с функцией учета электроэнергии; разработка регламента управления режимами мощности системы освещения.
4	Администрация Кирсинского городского поселения Верхнекамского района	ООО «Вятстройпроект»	24.07.2018, 60 месяцев	5 800,0	1 536 509 кВт*ч, 307 300 кВт*ч в год	28 069 кВт*ч	1 136 896 кВт*ч	220,940	5 624,940	В г. Кирс, п. Барановка, д. Кочкино, д. Плотниковы, п. Пещера, п. Гарь проведены: демонтаж существующих светильников с кронштейнами – 497 шт.; демонтаж 5 шкафов управления наружным освещением; монтаж новых светодиодных уличных светильников с вторичной оптикой 40 Вт – 391 шт.; монтаж светильников с элементами АСУНО 60 Вт – 106 шт.; установка программного реле времени «РВПГ-2» с годовым циклом программирования – 48 шт.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
5	МКУ администрация Сосновского городского поселения Вятскополянского района	ООО «РМК»	15.02.2022, 94 месяца	7 421,400	1 024 065 кВт*ч, 130 732 кВт*ч в год	15 401 кВт*ч	108 252 кВт*ч	161,650	1 108,320	В городе Сосновка проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 375 шт.
<i>Модернизация внутреннего освещения</i>										
6	Администрация муниципального образования Белохолуницкий район	ООО «ЕЭС-Гарант»	02.04.2018, 60 месяцев	780,0	101 521 кВт*ч, 20 300 кВт*ч в год	3 390 кВт*ч	110 800 кВт*ч	15,640	1 060,350	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 404 новых светодиодных светильников.
7	МБУК «Белохолуницкий Дом Культуры»	ООО «ЕЭС-Гарант»	02.10.2018, 60 месяцев	1 121,00	141 540 кВт*ч, 28 300 кВт*ч в год	5 750 кВт*ч	59 329 кВт*ч	60,800	547,390	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 315 новых светодиодных светильников.
8	МКДОУ детский сад «Улыбка» г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 550,00	448 332 кВт*ч, 89 700 кВт*ч в год	4 709 кВт*ч	137 182 кВт*ч	49,500	1 252,000	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 847 новых светодиодных светильников.
9	МКДОУ детский сад «Калинка» пгт. Красная Поляна Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 123,00	394 066 кВт*ч, 78 800 кВт*ч в год	7 823 кВт*ч	211 150 кВт*ч	74,300	1 164,700	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 697 новых светодиодных светильников.
10	МБУ «Спортивная школа» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	28.11.2019, 60 месяцев	2919,824	125 060 кВт*ч, 25 012 кВт*ч в год	6 779 кВт*ч	91 077 кВт*ч	61,010	819,700	Демонтаж существующих светильников и установка новых 264 светодиодных светильников

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
11	МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	3 015,598	181 882 кВт*ч, 36 376 кВт*ч в год	12 160 кВт*ч	176 674 кВт*ч	128,115	1 688,820	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 797 новых светодиодных светильников.
12	МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек», г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	1 183,734	71 395 кВт*ч, 14 279 кВт*ч в год	4 506 кВт*ч	66 409 кВт*ч	47,467	634,753	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 354 новых светодиодных светильников.
13	МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек», г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	2 371,831	143 054 кВт*ч, 28 611 кВт*ч в год	9 939 кВт*ч	146 722 кВт*ч	104,884	1 402,576	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 523 новых светодиодных светильников.
14	МКУ ДО ЦДОД г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	09.01.2020, 60 месяцев	636,408	77 234 кВт*ч, 15 447 кВт*ч в год	5 520 кВт*ч	67 173 кВт*ч	58,148	650,863	Демонтаж существующих светильников и установка 285 новых светодиодных светильников.
15	МКОУ СОШ п. Ключи Кирово-Чепецкого района	ООО «ЕЭС-Гарант»	30.05.2019, 60 месяцев	778,767	74 645 кВт*ч, 14 929 кВт*ч в год	4 868 кВт*ч	41 348 кВт*ч	60,160	407,680	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 242 новых светодиодных светильников.
16	МКДОУ «Детский сад «Родничок» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	14.12.2020, 72 месяца	1 678,678	226 237 кВт*ч, 37 706 кВт*ч в год	17 926 кВт*ч	89 330 кВт*ч	147,910	681,410	Демонтаж существующих светильников и установка 500 новых светодиодных светильников.
17	МКДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	14.12.2020, 72 месяца	386,494	52 088 кВт*ч, 8 681 кВт*ч в год	2 266 кВт*ч	17 612 кВт*ч	18,613	132,185	Демонтаж существующих светильников и установка 110 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
18	МКОУ СОШ № 7 г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	22.12.2020, 72 месяца	3 320,578	364 178 кВт*ч, 60 696 кВт*ч в год	10 605 кВт*ч	71 302 кВт*ч	111,370	700,960	Демонтаж существующих светильников и установка 798 новых светодиодных светильников.
19	МКОУ СОШ № 14 г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	22.12.2020, 72 месяца	3 914,163	429 279 кВт*ч, 71 547 кВт*ч в год	3 459 кВт*ч	106 392 кВт*ч	36,946	1 007,316	Демонтаж существующих светильников и установка 888 новых светодиодных светильников.
20	КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум»	ООО «ЕЭС-Гарант»	23.08.2022, 72 месяца	4 407,750	587 700 кВт*ч, 97 950 кВт*ч в год	19 509 кВт*ч	47 286 кВт*ч	159,460	385,420	Модернизация внутреннего освещения. Демонтаж существующих светильников и установка 877 светодиодных светильников.
21	МКОУ СОШ пос. Усть-Люга Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	597,389	122 341 кВт*ч, 20 390 кВт*ч в год	5 882 кВт*ч	87 442 кВт*ч	48,640	634,901	Демонтаж существующих светильников и установка 321 новых светодиодных светильников.
22	МКОУ СОШ с. Слудка Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	898,952	142 510 кВт*ч, 23 750 кВт*ч в год	6 457 кВт*ч	104 686 кВт*ч	68,375	956,436	Демонтаж существующих светильников и установка 264 новых светодиодных светильников.
23	МКОУ СОШ с. Средние Шуны Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	557,541	96 846 кВт*ч, 16 140 кВт*ч в год	4 688 кВт*ч	69 252 кВт*ч	387,720	847,084	Демонтаж существующих светильников и установка 348 новых светодиодных светильников.
24	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	226,427	30 440 кВт*ч, 5 070 кВт*ч в год	1 701 кВт*ч	22 897 кВт*ч	18,214	210,490	Демонтаж существующих светильников и установка 204 новых светодиодных светильников.
25	МКОУ СОШ дер. Чекашево Вятскополянского района	ООО «РМК»	09.08.2019, 72 месяца	573,095	73 568 кВт*ч, 12 261 кВт*ч в год	2 890 кВт*ч	56 065 кВт*ч	30,307	455,842	Демонтаж существующих светильников и установка 333 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
26	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	280,278	35 979 кВт*ч, 5 997 кВт*ч в год	2 460 кВт*ч	30 002 кВт*ч	25,803	283,454	Демонтаж существующих светильников и установка 81 новых светодиодных светильников.
27	МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	523,672	67 226 кВт*ч, 11 204 кВт*ч в год	2 979 кВт*ч	44 411 кВт*ч	31,241	419,959	Демонтаж существующих светильников и установка 277 новых светодиодных светильников.
28	МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «РМК»	23.08.2019, 72 месяца	935,546	120 096 кВт*ч, 20 016 кВт*ч в год	4 987 кВт*ч	78 694 кВт*ч	52,228	737,885	Демонтаж существующих светильников и установка 309 новых светодиодных светильников.
29	МКОУ СОШ дер. Средние Шуни Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	221,292	36 454 кВт*ч, 6 076 кВт*ч в год	1 653 кВт*ч	22 667 кВт*ч	13,469	167,177	Демонтаж существующих светильников и установка 134 новых светодиодных светильников.
30	МКОУ ДО "Кранопольская ДШИ"	ООО «РМК»	08.08.2019, 72 месяца	201,548	25 904 кВт*ч, 4 317 кВт*ч в год	1 015 кВт*ч	19 801 кВт*ч	10,647	183,994	Демонтаж существующих светильников и установка 102 новых светодиодных светильников.
31	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения Вятскополянского района»	ООО «РМК»	15.11.2021, 72 месяца	1 537,078	167 840 кВт*ч, 27 973 кВт*ч в год	6 514 кВт*ч	41 849 кВт*ч	68,225	418,184	Демонтаж существующих светильников и установка 430 новых светодиодных светильников.
32	МКОУ СОШ с. Кульги Вятскополянского района	ООО «РМК»	26.10.2021, 72 месяца	947,336	105 300 кВт*ч, 17 550 кВт*ч в год	4 420 кВт*ч	27 653 кВт*ч	46,304	276,395	Демонтаж существующих светильников и установка 397 новых светодиодных светильников.
33	МКОУ ООШ с. Ершовка Вятскополянского района	ООО «РМК»	26.10.2021	589,800	65 560 кВт*ч, 10 926 кВт*ч в год	2 605 кВт*ч	16 690 кВт*ч	27,307	166,716	Демонтаж существующих светильников и установка 153 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
34	МКОУ Лицей с кадетскими классами им. Г.С. Шпагина г. Вятские Поляны	ООО «РМК»	20.12.2019, 72 месяца	2 589,899	395 342 кВт*ч, 65 890 кВт*ч в год	17 342 кВт*ч	274 672 кВт*ч	141,484	1 951,976	Демонтаж существующих светильников и установка 633 новых светодиодных светильников.
35	МКОУ СОШ с УИОП № 4 г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	14.07.2020, 72 месяца	1 003,071	123 349 кВт*ч, 20 558 кВт*ч в год	5 668 кВт*ч	60 844 кВт*ч	59,356	587,682	Демонтаж существующих светильников и установка 533 новых светодиодных светильников.
36	МБОУ «Лицей» г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	21.07.2021, 72 месяца	2 134,646	243 445 кВт*ч, 40 574 кВт*ч в год	10 637 кВт*ч	75 905 кВт*ч	111,524	751,750	Демонтаж существующих светильников и установка 1 200 новых светодиодных светильников.
37	МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	05.07.2021, 72 месяца	3 234,404	374 136 кВт*ч, 62 356 кВт*ч в год	16 587 кВт*ч	115 729 кВт*ч	173,786	1 146,712	Демонтаж существующих светильников и установка 1 000 новых светодиодных светильников.
38	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения администрации Малмыжского района»	ООО «РМК»	14.05.2020, 72 месяца	689,657	107 484 кВт*ч, 17 914 кВт*ч в год	4 176 кВт*ч	49 358 кВт*ч	34,041	373,799	Демонтаж существующих светильников и установка 259 новых светодиодных светильников.
39	МКОУ СОШ с. Новая Смаиль Малмыжского района	ООО «РМК»	03.08.2020, 72 месяца	588,513	75 421 кВт*ч, 12 570 кВт*ч в год	2 911 кВт*ч	43 260 кВт*ч	30,537	416,988	Демонтаж существующих светильников и установка 260 новых светодиодных светильников.
40	МКДОУ детский сад №10 «Сказка» г. Вятские Поляны	ООО «Первая Энергосервисная Компания»	17.01.2020, 60 месяцев	549,794	86 582 кВт*ч, 17 316 кВт*ч в год	6 939 кВт*ч	58 035 кВт*ч	56,970	441,680	Демонтаж существующих светильников и установка новых 393 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
<i>Повышение эффективного использования энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение)</i>										
41	КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецка	ФГУП «ФЭСКО»	16.07.2018, 60 месяцев	2 672,0	270 850 кВт*ч; 54 170 кВт*ч в год 260 Гкал; 8 574 м³	2 032 кВт*ч 0 Гкал 252 м³	127 330 кВт*ч 0,881 Гкал 9 049 м³	38,771	874,071	Установлено 870 новых экономичных светильников и 78 приборов учета воды.
<i>Оптимизация потребления тепловой энергии</i>										
42	МКОУ ООШ дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	5 881,00	742 550 кВт*ч, 148 500 кВт*ч в год	0 кВт*ч	94 376 кВт*ч	0	796,220	Модернизация системы отопления. Монтаж 84 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990.
43	МБУК "Вятскополянский районный организационно-методический центр"	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.07.2019, 60 месяцев	2 754,120	363 341 кВт*ч, 72 668 кВт*ч в год	0 кВт*ч	90 148 кВт*ч	0	782,320	Модернизация системы отопления. Монтаж 70 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990
44	МКДОУ ООШ дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	06.06.2019, 60 месяцев	1 240,747	156 660 кВт*ч, 31 332 кВт*ч в год	0 кВт*ч	65 655 кВт*ч	0	587,334	Модернизация системы отопления. Монтаж 94 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990
45	МБУ «Спортивная школа» г. Слободского (лыжная база)	ООО «ЕЭС-Гарант»	19.10.2020, 60 месяцев	778,431	107 287 кВт*ч, 21 457 кВт*ч в год	413 кВт*ч	22 072 кВт*ч	3,700	198,700	Модернизация системы отопления. Монтаж 20 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990.
46	МКОУ детский сад № 5 пгт. Вахруши	ООО ТПК «Экосистемы»	05.08.2022, 78 месяцев	1 432,500	596 Гкал	57 Гкал	107 Гкал	128,840	240,640	Установка узлов автоматизации процессов теплопотребления; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
47	КОГОБУ СШ пгт. Вахруши (корп.2)	ООО ТПК «Экосистемы»	29.07.2022, 78 месяцев	1 615,300	650 Гкал	0 Гкал	90 Гкал	0	203,580	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
48	МКДОУ «Детский сад № 18» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	08.06.2021, 66 месяцев	1 149,100	628 Гкал	81 Гкал	491 Гкал	183,610	1 105,690	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
49	МКДОУ «Детский сад № 124» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.01.2021, 72 месяца	1 339,350	773 Гкал	61 Гкал	329 Гкал	137,200	742,410	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
50	МКДОУ «Детский сад № 148» г. Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.01.2021, 72 месяца	1 114,120	607 Гкал	52 Гкал	421 Гкал	117,440	949,950	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
51	МКДОУ «Детский сад № 74» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	11.01.2021, 72 месяца	1 376,38	794 Гкал	68 Гкал	486 Гкал	152,860	1 095,710	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
52	МКДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 96» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	02.06.2021, 72 месяца	1 060,270	581 Гкал	70 Гкал	323 Гкал	157,630	728,210	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
53	МКДОУ «Детский сад № 181» г. Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	26.01.2021, 72 месяца	1 475,150	804 Гкал	69 Гкал	544 Гкал	154,590	1224,750	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
54	МКДОУ «Детский сад № 207» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	26.01.2021, 72 месяца	1 009,370	550 Гкал	54 Гкал	305 Гкал	121,670	686,080	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
55	МКДОУ «Детский сад № 61» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 79 месяцев	2 039,850	933 Гкал	80 Гкал	203 Гкал	181,270	457,440	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
56	МКДОУ «Детский сад № 205» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 79 месяцев	1 824,950	835 Гкал	51 Гкал	158 Гкал	115,610	356,520	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
57	МКДОУ «Детский сад № 209» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 77 месяцев	3 376,740	1 545 Гкал	153 Гкал	441 Гкал	343,950	994,160	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
58	МКДОУ «Детский сад № 58» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 686,500	795 Гкал	39 Гкал	154 Гкал	88,120	346,520	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
59	МКДОУ «Детский сад № 152» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 795,800	1 269 Гкал	79 Гкал	441 Гкал	178,860	993,980	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
60	МКДОУ «Детский сад № 169» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 283,000	869 Гкал	56 Гкал	205 Гкал	126,130	462,990	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
61	МКДОУ «Детский сад № 170» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 830,280	1 097 Гкал	82 Гкал	318 Гкал	185,800	716,020	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
62	МКДОУ «Детский сад № 6» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 612,220	1 176 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
63	МКДОУ «Детский сад № 63» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 372,170	1 068 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
64	МКДОУ «Детский сад № 172» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 623,420	731 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
65	МКДОУ «Детский сад № 184» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 684,870	758 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
66	МКДОУ «Детский сад № 185» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 321,900	1 045 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						во II кв. 2023 года	за период реализации договора	во II кв. 2023 года	за период реализации договора	
67	МКДОУ «Детский сад № 188» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	3 277,900	1 475 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
68	МКДОУ «Детский сад № 194» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	2 304,910	1 037 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
69	МКДОУ «Детский сад № 199» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 793,780	807 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.